

301

12019

305

ALGYÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL	
Érkezett: 2019-12-18	Szám: 301-29
Eloado: <i>Andhwa</i>	Melléklet:
<i>Chun</i>	Előírat:

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

Jelen szerződés létrejött

Algyő Nagyközség Önkormányzata (képviseli: Molnár Áron polgármester, cím: 6750 Algyő, Kastélykert u. 40., adószám: 15726975-2-06, bankszámlaszám: 12067008-00190442-00100003) továbbiakban, mint **Megrendelő**,

másrészről

Gyeviép Nkft. (képviseli: Katona Antal ügyvezető, cím: 6750 Algyő, Kastélykert u. 49., adószám: 20254304-2-06, Cjsz.: 06-09-012704, bankszámlaszám: 12067008-00240855-00100001) továbbiakban, mint **Vállalkozó** között,

Algyő Nagyközség Képviselő-testületének **348/2019. (XI.28.) határozata** alapján, az alábbi feltételekkel jött létre:

1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja a **VP 6-7.2.1-7.4.1.3-17** számú, „*Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése*” című pályázat alapján, az **Algyő, Búvár utca 2. sz. 802/1** hrsz. alatt járda-, árusítótér- és mozgáskorlátozott parkoló építési munkáinak elvégzését az alábbiak alapján:

Árusítótér:

- irtás, föld és sziklamunkák,
- térburkolat készítése, bazalt zúzalék aljzattal, szegélykövek beépítésével,
- vasbeton pontalapok készítése pavilonok részére,

Járda építés:

- irtás, föld és sziklamunkák,
- meglévő kerítés betonszerkezetének bontása,
- meglévő kerítés fémszerkezet bontása,
- meglévő beton járda bontása,
- térburkolat készítése, bazalt zúzalék aljzattal, szegélykövek beépítésével,

Mozgáskorlátozott parkoló építése:

- irtás, föld és sziklamunkák,
- térburkolat készítése, bazalt zúzalék aljzattal, szegélykövek beépítésével,

A munkaterület biztonságos elkerítéséről a Vállalkozó köteles gondoskodni!

A vállalkozó a kivitelezési munkát a megadott árajánlata alapján végzi, mely a szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

A vállalkozási díj a szerződésben előírt kötelezettségek teljes körű teljesítésére vonatkozik. A Vállalkozó a munkálatokat a mellékelt árajánlata alapján I. osztályú minőségben végzi el. Munkálatok végeztével a terület takarítását, a keletkező törmelék elszállítását és az építés során megrongált zöldterület helyreállítását a Vállalkozónak kötelessége elvégezni.

2. A Szerződés összege:

Nettó:	7.199.006,- Ft
+ 27% ÁFA	1.943.731,- Ft
Összesen bruttó:	9.142.738,- Ft

azaz bruttó kilencmillió-száznegyvenkétezer-hétszázharmincyolc forint

3. A szerződés teljesítésének határideje: **2020. február 15.** A Vállalkozó előteljesítésre jogosult.
4. A Vállalkozó köteles a munkaterületen történő tényleges munkavégzés kezdéséről, ill. ütemezéséről előzetesen hivatalunk munkatársával egyeztetni. A Vállalkozó köteles a munkavégzéssel kapcsolatban a Megrendelővel folyamatosan egyeztetni.
5. A Vállalkozó a munkaterületet és az elvégzendő feladatot megismerte, azt a feladat elvállalásához szükséges mértékben megvizsgálta. A munka elvégzését befolyásoló körülményeket elvárható gondossággal tanulmányozta és a szerződést ezek ismeretében köti meg.
6. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a munkaterület átadás-átvételétől kezdve folyamatosan építési naplót vezet. Az építési napló vezetésére az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet V. fejezetében foglalt rendelkezések az irányadók.
7. A Vállalkozó az előre nem látható körülményekből többletmunka, illetve pótmunka elszámolására csak a Megrendelő előzetes kérésére, megrendelése alapján jogosult.
8. A Megrendelő kijelenti, hogy a beruházás pénzügyi fedezete rendelkezésre áll.
9. Ha a munkavégzés a Megrendelőnek felróható okból kifolyólag akadályoztatásba ütközik, úgy a befejezési határidő is annak megfelelően módosul.
10. Vállalkozó egy végszámlát nyújthat be a Megrendelő felé, a munka **100% -os készültségekor**, a műszaki ellenőr előzetes ellenőrzését követően, sikeres műszaki átadás-átvétel lefolytatása után kiállított teljesítési igazolás kiállításával. A Megrendelő Vállalkozó által benyújtott számlákat, annak kézhezvételétől számított 15 napon belül ellenőrzi, és átutalással egyenlíti ki.
11. Kapcsolattartás:
A Megrendelő részéről: Izsákné Kövesdi Gabriella: 06-30/213-30-22
A Vállalkozó részéről: Farkasné Móra Andrea: 06-20/918-56-47
12. A Vállalkozó a hibátlan, I. osztályú teljesítésért szavatosságot vállal. A szavatossági jogok érvényesítése a Ptk. szerint történik. Garancia a műszaki átadástól számítottan **3 évig** áll fent. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a tárgyi munkát az előírtaknak megfelelően, illetve azon tételek esetében, melyek nincsenek a dokumentációban előírva, viszont a szakmai szokások és a technika mai állása szerint hozzátartoznak a teljes körű kivitelezéshez és a Vállalkozót terhelő egyéb kötelezettségek teljesítéséhez a 3. pontban foglalt határidőig I. osztályú minőségben befejezi.
13. A munka akkor tekinthető teljesítettnek, ha a Vállalkozó az építési munkát az érvényes szabályok szerint, I. osztályú minőségben, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban adja át.
14. Vállalkozó a teljesítési határidő előtt legkésőbb 5 nappal írásban készre jelenti a munkát. A készre jelentések vételekor, vagy legfeljebb az azt követő 5 munkanapon belül Megrendelő képviselője útján köteles az átadás-átvételi eljárást megkezdeni és az ezt követő 30 napos határidővel lezárni. Amennyiben a 30 napos határidő lejártával az átadás-átvételi eljárás megghiúsul, a késedelmi kötbér az eljárás megkezdésének időpontjától esedékes.

15. A Vállalkozó késedelmes teljesítése esetére a felek kötbérfizetési kötelezettséget kötnek ki. A kötbér mértéke a szolgáltatás bruttó összegére vetítve **napi fél százalék**, mely összességében nem haladhatja meg a teljes vállalási ár bruttó összegének 20 százalékát.
16. Ha jelen szerződés a Vállalkozónak felróható hibájából hiúsul meg, akkor a szerződés megkötésétől a meghiúsulás időpontjáig a Vállalkozó által elvégzett első osztályú munka értéke leszámítható, azonban a meghiúsulásból eredő kár összegét a Megrendelő a számlából levonni jogosult. Abban az esetben, ha az elvégzett munka értéke nem éri el az okozott kár értékét, akkor a Vállalkozó kártérítési felelősséggel tartozik a Megrendelőnek. Az okozott kár értékét független szakértőnek kell megállapítania, akinek munkadíját, a meghiúsulást okozónak kell megtérítenie.
17. Vállalkozó kizárólagosan felelős minden olyan kárért, melyet alkalmazottai, alvállalkozói vagy egyéb teljesítési segédei Megrendelőnek, más alvállalkozóknak, illetve harmadik személyeknek okoztak. Vállalkozó az általa okozott károkat köteles közvetlenül rendezni, illetve Megrendelőt mentesíteni minden olyan kárigény, követelés alól, amelyek az általa okozott károkkal kapcsolatban merültek fel. A Vállalkozó köteles megfizetni Megrendelőnek minden olyan bírságot, hatósági díjat stb., amit Megrendelőre a Vállalkozónak, illetve alvállalkozójának, egyéb teljesítési segédjének magatartása, vagy mulasztása miatt szabtak ki.
18. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Ptk. ide vonatkozó előírásai az irányadók.
19. A Felek esetleges jogvitáikat megpróbálják békés úton rendezni, ha ez nem vezet eredményre, kikötik a területileg illetékes bíróság kizárólagos illetékességét.
20. A felek a szerződést, mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag aláírják.
21. Jelen szerződés a kötelezettségek mindkét fél általi maradéktalan teljesítésével szűnik meg.
22. A Megrendelő késedelmes fizetése esetén a késedelem napja után a Ptk. szerinti késedelmi kamatot tartozik a Vállalkozónak megfizetni.
23. A szerződés csak a benyújtott ajánlattal együtt érvényes, mely a szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi.
24. Adatvédelemmel kapcsolatos kötelezettségek:

Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés időtartama alatt, valamint azt követően is, kölcsönösen betartják a hatályos magyar és európai uniós adatvédelmi szabályokat, ideértve különösen, de nem kizárólagosan az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. számú rendelet („GDPR”) rendelkezéseit.

Felek rögzítik továbbá, hogy a jelen szerződéses együttműködés során személyes adatokat csak és kizárólag a jelen szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben kezelnek a másik fél munkavállalóiról, közreműködőiről, illetve teljesítési segédjeiről. Ezeket az adatokat bizalmasan kezelik, és csak azon munkavállalóik, közreműködőik, illetve teljesítési segédjeik részére biztosítanak ezekhez hozzáférést, akik részére ez indokolt és szükséges. Harmadik felek részére egyebekben ezeket az adatokat nem adják át, nem hozzák nyilvánosságra és nem teszik hozzáférhetővé. Felek egybehangzóan vállalják, hogy megtesznek minden olyan szükséges lépést, ideértve a megfelelő hozzájáruló nyilatkozatok beszerzését is, amely a személyes adatok jogszerű kezelése érdekében szükséges lehet.

Felek egybehangzóan rögzítik, hogy a GDPR 5. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján kifejezetten jogszerűnek tekintik mindazon személyes adataiknak a másik szerződő fél általi kezelését, amely célból és mértékben ez az adatkezelés a jelen szerződés teljesítéséhez a másik félnek szükséges.

25. Jelen szerződés 4 számozott oldalból és 18 oldal mellékletből (Vállalkozó ajánlata) áll. A szerződés mindkét fél által történő (cégszerű) aláírása napján lép érvénybe.


Algyő, 2019. 12. hó 17. nap

GYEVIÉP Algyői Településüzemeltetési
és -fejlesztési Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság
6750-Algyő, Kastélykert u. 49.
Adószám: 20254304-2-06
Tel./fax: 62/267-567
Vállalkozó

Gyeviép Nkft.

Képviseli: Katona Antal ügyvezető

Algyő, 2019. 12. hó 16. nap



Megrendelő

Algyő Nagyközség Önkormányzata

Képviseli: Molnár Áron polgármester

pénzügyi ellenjegyző (aláírás, dátum): Algyő, 2019. 12. 12.

jogi ellenjegyző (aláírás, dátum): 2019. 12. 12.

Algyő Nagyközség Önkormányzata

6750 Algyő Kastélykert u. 40.

Tárgy: pályázat kiegészítés

Tisztelt Ajánlatkérő!

Köszönettel vettük ajánlat kérésüket az **Algyő Piac kialakítás** munkára.

Tájékoztatásul közöljük, hogy a a Parkoló kialakításnál és az Árusítótér kialakításnál a kiadott árazatlan költségvetés nem tartalmazza a kitermelt föld mozgatását és az elszállítás költségét.

A parkoló kialakításnál az alábbi tételek maradtak ki:

21-011-0016825 föld kézi erővel történő mozgatása 11m³ x 5,000.- = 55,000.- ft + áfa

21-011-0016762 föld elszállítása 2 db x 20,000.- = 40,000.- ft + áfa

Az árusítótér kialakításnál az alábbi tételek maradtak ki:

21-011-0016825 föld kézi erővel történő mozgatása 101,43m³ x 5,000.- = 507,150.- ft + áfa

21-011-0016762 föld elszállítása 20 db x 20,000.- = 400,000.- ft + áfa

A csatolt árajánlathoz mindez még szükséges a munka elvégzéséhez.

Algyő, 2019.11.10.





GYEVIÉP Algyői Településtudománnyal és-fejlesztési
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
6750 Algyő, Kastélykert u. 49.
www.gyeviep.hu
www.gyeviko.hu

Megrendelő:

Algyő Nagyközség Önkormányzata
6750 Algyő, Kastélykert u. 40.

Beruházás megnevezése, címe:

PIAC PARKOLÓ KIALAKÍTÁSA
6750 Algyő Búvár u. 2.; Hrsz.: 802

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés		Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei		274 589	236 226
1.2 Akadályoztatási költség	0,00%		0
1.3 Építés közvetlen költségei		274 589	236 226
1.4 Közvetlen önköltség összesen		274 589	236 226
2.1 Árkockázati fedezet vet.alap		274 589	
2.2 Árkockázati fedezet	0,00%	0	
2.3 Anyagigazgatási ksg. vet.alap		274 589	
2.4 Anyagigazgatási költség	0,00%	0	
2.5 Fedezet vetítési alap 1.4			236 226
2.6 Fedezet	0,00%		0
3.1 Tartalékkeret vetítési alap		510 815	
3.2 Tartalékkeret	0,00%	0	
4.1 ÁFA vetítési alap		510 815	
4.2 Áfa	27,00%	137 920	
5. A munka ára		648 735	



GYEVIÉP
NKFT.

Adószám: 20201904-2-00
Berkossy utca 10. 6750 Algyő, Algyő, 6750
Céltörzsi nyilvántartás: 00-00-012104
E-mail: gyeviko@gyeviep.hu

Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Irtás, föld- és sziklamunka	68 383	60 625
Útburkolatalap és makadámburkolat készítése	76 340	29 961
Kőburkolat készítése	129 866	145 640
Összesen:	274 589	236 226

510 815

Irtás, föld- és sziklamunka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	21-002-0014456	Humuszos termőréteg, termőföld leszedése, terítése gépi erővel, 18%-os terephajlásig, bármilyen talajban, szállítással, 50,0 m-ig árusítótér	2,34	m3		561	0	1 313
2	21-003-0014884	Munkaárok földkiemelése közmű nélküli területen, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, dúcolás nélkül, 3,0 m ² szelvényig	8,66	m3		1 776	0	15 380
3	21-004-0015663	Tükrökészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV.	23,4	m2		331	0	7 745
4	21-008-0016210	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen, tömörségi fok: 95%	4,68	m3	15,0	739	70	3 459
5	21-008-0016263	Simító hengerlés a földmű (tükör és padka) felületén, gépi erővel, 3,0 m szélességig	23,4	m2	15,0	220	351	5 148
6	21-011-0016406	Fejtett föld felrakása szállítóeszközre, géppel, talajosztály I-IV.	11	m3		550	0	6 050
7	21-011-4018831	Talajstabilizálás, talajerősítés geotextiliával REHAU RAUMAT geotextília PP-ből, fehér, 400 g/m ² , 20,0 kN/m, Cikkszám: 241 878	28,1	m2	420	100	11 802	2 810
8	21-011-2614054	Feltöltések alap- és lábazati falak közé és alagsori vagy alá nem pincézett földszinti padozatok alá, az anyag szétterítésével, mozgatásával, kézi döngöléssel, osztályozatlan kavicsból Természetes szemmegoszlású kavics, THK 0/32 O-TT, Nyékládháza	4,68	m3	12 000	4 000	56 160	18 720
Munkanem összesen:							68 383	60 625

Útburkolatalap és makadámburkolat készítése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	61-003- 0675032	Telepen kevert hidraulikus vagy vegyes kötőanyagú stabilizált réteg készítése, 2,00 m-nél nagyobb szélességben, CKt-2 vagy CTt-2 jelű keverékből CKt-T2 jelű, cement kötőanyagú homokos kavics, Gy-R40 (70/100) bitumenemulzió (új név: C 40 B1)	3,51	m3	18 000	7 197	63 180	25 261
2	61-006- 0675810	Útpálya csúszásmentesítése zúzalékkal Nemes zúzottkő, NZ 0/4 Colas-Északkő, Tállya	0,94	m3	14 000	5 000	13 160	4 700
Munkanem összesen:							76 340	29 961

Kőburkolat készítése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	62-002- 0677631	Süllyesztett szegély vagy futósor készítése, alapárok kiemeléssel, beton alapgerendával, hézagolással, 40 cm hosszú előregyártott beton szegélyelemekből LEIER Quartz süllyesztett útszegélykő, szürke, 40/15/20 cm, Cikkszám: HUTJS1105C12/15 - XN(H) földnedves kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. D _{max} = 16 mm, m = 6,3 finomsági modulussal	9,7	m	3 980	4 400	38 606	42 680
2	62-003- 2072094	Térburkolat készítése rendszerkövekből 6 cm-es vastagsággal, 10x10x6 - 40x40x6 cm közötti méretekben LEIER Kaiserstein Taverna, 10x20, 20x20, 20x30x6 cm, N+F, kombinált méretekben, szürke, Cikkszám: HUTJS5228	23,4	m ²	3 900	4 400	91 260	102 960
Munkanem összesen:							129 866	145 640



GYEVIÉP Algyői Településüzemeltetési és-fejlesztési
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
6750 Algyő Kastélykert u. 40.
www.gyeviep.hu
www.gyeviko.hu

Megrendelő:


Algyő Nagyközség Önkormányzata
6750 Algyő, Kastélykert u. 40.

Beruházás megnevezése, címe:

PIAC JÁRDA KIALAKÍTÁSA ÉS BONTÁSI MUNKÁLATOK
6750 Algyő Búvár u. 2.; Hrsz.: 802

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	124 533	656 038
1.2 Akadályoztatási költség	0,00%	0
1.3 Építés közvetlen költségei	124 533	656 038
1.4 Közvetlen önköltség összesen	124 533	656 038
2.1 Árkockázati fedezet vet.alap	124 533	
2.2 Árkockázati fedezet	0,00%	0
2.3 Anyagigazgatási ksg. vet.alap	124 533	
2.4 Anyagigazgatási költség	0,00%	0
2.5 Fedezet vetítési alap 1.4		656 038
2.6 Fedezet	0,00%	0
3.1 Tartalékkeret vetítési alap	780 571	
3.2 Tartalékkeret	0,00%	0
4.1 ÁFA vetítési alap	780 571	
4.2 Áfa	27,00%	210 754
5. A munka ára	991 325	



GYEVIÉP
NKFT.

Adószám: 20254304-6-00
Bejegyzett tőke: 12067006-00743800-00-00000
Céltartalék: 00-00-00000000
Külső nyelvi lap: Zggyvdszhu

Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Felvonulási létesítmények	0	26 000
Irtás, föld- és sziklamunka	40 462	293 906
Helyszíni beton és vasbeton munka	0	173 550
Fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése	0	77 560
Útburkolatalap és makadámburkolat készítése	22 814	15 114
Kőburkolat készítése	61 257	69 908
Összesen:	124 533	656 038

780 571

Felvonulási létesítmények

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	12-011- 2051476	Mobil WC bérleti díj elszámolása, szállítással, heti karbantartással Mobil W.C	1	db		26 000	0	26 000
Munkanem összesen:							0	26 000

Irtás, föld- és sziklamunka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	21-001-0013331	Egyes fák kitermelése tuskóirtással, legallyazással és darabolással, kézi szerszámokkal, I-II. oszt. talajban, törzsátmérő: 21-40 cm között	14	db		12 000	0	168 000
2	21-002-0014456	Humuszos termőréteg, termőföld leszedése, terítése gépi erővel, 18%-os terephajlásig, bármilyen talajban, szállítással, 50,0 m-ig árusítótér	1,39	m3		561	0	780
3	21-003-0014884	Munkaárok földkiemelése közmű nélküli területen, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, dúcolás nélkül, 3,0 m ² szelvényig	5,13	m3		1 776	0	9 111
4	21-004-0015663	Tűkőrkészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV.	13,87	m2		331	0	4 591
5	21-008-0016210	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen, tömörségi fok: 95%	2,77	m3	15,0	739	42	2 047
6	21-008-0016263	Simító hengerlés a földmű (tűkőr és padka) felületén, gépi erővel, 3,0 m szélességig	13,87	m2	15,0	220	208	3 051
7	21-011-0016406	Fejtett föld felrakása szállítóeszközre, géppel, talajosztály I-IV.	6,52	m3		550	0	3 586
8	21-011-4018831	Talajstabilizálás, talajerősítés geotextiliával REHAU RAUMAT geotextília PP-ből, fehér, 400 g/m2, 20,0 kN/m, Cikkszám: 241 878	16,6	m2	420	100	6 972	1 660
9	21-011-2614054	Feltöltések alap- és lábazati falak közé és alagsori vagy alá nem pincézett földszinti padozatok alá, az anyag szétterítésével, mozgatásával, kézi döngöléssel, osztályozatlan kavicsból Természetes szemmegoszlású kavics, THK 0/32 O-TT, Nyékládháza	2,77	m3	12 000	4 000	33 240	11 080
10	21-011-0016762	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 5,0 m ³ -es konténerbe	2	db		20 000	0	40 000
1	21-011-0016825	Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása, kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül	10	m3		5 000	0	50 000
Munkanem összesen:						40 462	293 906	

Helyszíni beton és vasbeton munka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	31-000- 0034175	Beton és kőbeton fal bontása, 15-25 cm vastagság között, C12/15 - C25/30 betonminőség között	2,67	m3		65 000,0	0	173 550
Munkanem összesen:							0	173 550

Fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	45-000- 0376444	Rácsok, korlátok, kerítések bontása, idomacél rács vagy korlát	27,7	m		2 800	0	77 560
Munkanem összesen:							0	77 560

Megrendelő:

Algyő Nagyközség Önkormányzata
6750 Algyő, Kastélykert u. 40.

Beruházás megnevezése, címe:

PIAC ÁRUSÍTÓTÉR KIALAKÍTÁSA
6750 Algyő Búvár u. 2.; Hrsz.: 802

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés		Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei		2 639 005	2 266 465
1.2 Akadályoztatási költség	0,00%		0
1.3 Építés közvetlen költségei		2 639 005	2 266 465
1.4 Közvetlen önköltség összesen		2 639 005	2 266 465
2.1 Árkockázati fedezet vet.alap		2 639 005	
2.2 Árkockázati fedezet	0,00%	0	
2.3 Anyagigazgatási ksg. vet.alap		2 639 005	
2.4 Anyagigazgatási költség	0,00%	0	
2.5 Fedezet vetítési alap 1.4			2 266 465
2.6 Fedezet	0,00%		0
3.1 Tartalékkeret vetítési alap		4 905 470	
3.2 Tartalékkeret	0,00%	0	
4.1 ÁFA vetítési alap		4 905 470	
4.2 Áfa	27,00%	1 324 477	
5. A munka ára		6 229 947	



Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Irtás, föld- és sziklamunka	877 849	890 279
Útburkolatalap és makadámburkolat készítése	680 160	266 966
Kőburkolat készítése	1 080 996	1 109 220
Összesen:	2 639 005	2 266 465

4 905 470

Irtás, föld- és sziklamunka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egy ség	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	21-002- 0014456	Humuszos termőréteg, termőföld leszedése, terítése gépi erővel, 18%-os terephajlásig, bármilyen talajban,	21,58 m3		561	0	12 106
2	21-003- 0014574	Lyukfúrás vagy kisméretű földkiemelés, oszlop, alaptest vagy lehorgonyzás részére, kézi erővel, 2 m mélységig, 0,30 m átmérőig, talajosztály: IV.	54,4 m		4 864	0	264 602
3	21-003- 0014884	Munkaárok földkiemelése közmű nélküli területen, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, dúcolás nélkül, 3,0 m ²	79,85 m3		1 776	0	141 814
4	21-004- 0015663	Tükörkészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV.	208,60 m2		331	0	69 047
5	21-008- 0016210	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen, tömörségi	41,72 m3	15,0	739	626	30 831
6	21-008- 0016263	Simító hengerlés a földmű (tükör és padka) felületén, gépi erővel, 3,0 m	208,60 m2	15,0	220	3 129	45 892
7	21-011- 0016406	Fejtett föld felrakása szállítóeszközzel, géppel, talajosztály I-IV.	101,43 m3		550	0	55 787
8	21-011- 4018831	Talajstabilizálás, talajerősítés geotextiliával REHAU RAUMAT geotextília PP-ből, fehér, 400 g/m2, 20,0 kN/m, Cikkszám:	250,32 m2	420	100	105 134	25 032
9	21-011- 2614054	Feltöltések alap- és lábazati falak közé és alagsori vagy alá nem pincézett földszinti padozatok alá, az anyag szétterítésével, mozgatásával, kézi döngöléssel, osztályozatlan kavicsból Természetes szemmegoszlású kavics, THK 0/32 O- TT Növelőhatás	41,72 m3	12 000	4 000	500 640	166 880
10	21-011- 2614066	Feltöltések alap- és lábazati falak közé és alagsori vagy alá nem pincézett földszintipadozatok alá, az anyag szétterítésével,mozgatásával, kézi döngöléssel, osztályozatlan kavicsból Természetes szemmegoszlású kavics, THK 0/32 Q-TT, Ártánd, kavics szivárgó	4,32 m3	12 000	4 000	51 840	17 280

Irtás, föld- és sziklamunka

11	23-003- 0024311	Vasbeton pontalapok készítése helyszínen kevertminőségű betonból, C16/20 - X0v(H) - 16 - F3 - CEM 32,5, m = 6,6 finomsági modulussal	9,84 m3	22 000	6 200	216 480	61 008
----	--------------------	---	---------	--------	-------	---------	--------

Munkanem összesen:

877 849 890 279

Útburkolatalap és makadámburkolat készítése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egys ég	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	61-003- 0675032	Telepen kevert hidraulikus vagy vegyes kötőanyagú stabilizált réteg készítése, 2,00 m- nél nagyobb szélességben, CKt-2 vagy CTt-2 jelű keverékből CKt-T2 jelű, cement kötőanyagú homokos kavics, Gy-R40 (70/100) bitumenemulzió (új név: C 40 B1)	31,3 m3	18 000	7 197	563 400	225 266
2	61-006- 0675810	Útpálya csúszásmentesítése zúzalékkal Nemes zúzottkő, NZ 0/4 Colas-Északkő, Tállya	8,34 m3	14 000	5 000	116 760	41 700
Munkanem összesen:						680 160	266 966

Kőburkolat készítése

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egys ég	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	62-002- 0677631	Süllyesztett szegély vagy futósor készítése, alapárok kiemeléssel, beton alapgerendával, hézagolással, 40 cm hosszú előregyártott beton szegélyelemekből LEIER Quartz süllyesztett útszegélykő, szürke, 40/15/20 cm, Cikkszám: HUTJS1105C12/15 - XN(H) földnedves kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. D _{max} = 16 mm, m = 6,3 finomsági modulussal	67,2 m	3 980	4 400	267 456	295 680
2	62-003- 2072082	Térburkolat készítése rendszerkövekből 6 cm-es vastagsággal, 10x10x6 - 40x40x6 cm közötti méretekben LEIER Kaiserstein Taverna, 10x20, 20x20, 20x30x6 cm, kombinált méretekben melírozott, N+F, (fűstantracit, kagylóhéj, mogyoró, gesztenye) C.sz.: HUTJS5232	90,00 m2	3 900	3 900	351 000	351 000
3	62-003- 2072094	Térburkolat készítése rendszerkövekből 6 cm-es vastagsággal, 10x10x6 - 40x40x6 cm közötti méretekben LEIER Kaiserstein Taverna, 10x20, 20x20, 20x30x6 cm, N+F, kombinált méretekben, szürke, Cikkszám: HUTJS5228	118,60 m2	3 900	3 900	462 540	462 540
Munkanem összesen:						1 080 996	1 109 220

